

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D-01. d.1 01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 2,30	km km	2,23	
				RAZEM	2,23
2	D-01. d.1 02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm. 700*1+300*1,5+1100*2,0+130*3,5	m ² m ²	3805,00	
				RAZEM	3805,00
3	D-01. d.1 02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm poz.2	m ² m ²	3805,00	
				RAZEM	3805,00
4	D-01. d.1 02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km poz.2*0,20	m ³ m ³	761,00	
				RAZEM	761,00
5	D-04. d.1 01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne. poz.2	m ² m ²	3805,00	
				RAZEM	3805,00
2		PODBUDOWA			
6	D-04. d.2 04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.2 < w miejscu rozebranej nawierzchni >	m ² m ²	3805,00	
				RAZEM	3805,00
7	D-04. d.2 04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 2230*4,20 < cała szerokość drogi >	m ² m ²	9366,00	
				RAZEM	9366,00
8	D-04. d.2 03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² . poz.7	m ² m ²	9366,00	
				RAZEM	9366,00
9	D-05. d.2 03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11W (KR-2) w ilości 75kg/m ² . poz.7*0,075	t t	702,45	
				RAZEM	702,45
3		NAWIERZCHNIA			
10	D-04. d.3 03.01	Skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m ² . 2230*4,20	m ² m ²	9366,00	
				RAZEM	9366,00
11	D-05. d.3 03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2) - warstwa ściekalna grubości po zagęszczeniu 4 cm 2230*4,00	m ² m ²	8920,00	
				RAZEM	8920,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	D-06. d.4 03.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm (2230*0,75)*2	m ² m ²	3345,00	
				RAZEM	3345,00
13	D-03. d.4 02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji. 45,00	szt. szt.	45,00	
				RAZEM	45,00