

WYJAŚNIENIE Nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Mikołaja w Chajewie oraz przy Szkole Podstawowej w Żurawiu”

następującej treści:

Pytania wykonawcy:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o stosowną korektę, w związku z tym iż - opis projektu podaje w 3.3.2:

Warstwa górna bezspoinowa o gr. 6- 7 mm wykonana z mieszaniny komponentu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm., a

Wykonawca informuje, że do wierzchniej warstwy nawierzchni typu EPDM 2S używa się granulatu EPDM frakcji 1-3 mm natomiast frakcji 0.5-1.5 mm używa się jedynie do nawierzchni typu NATRYSK.

Odpowiedź:

Pytanie nieprecyzyjne. Warstwa górna nawierzchni poliuretanowej EPDM ma być wykonana zgodnie z projektem – w związku z tym zamawiający nie wnosi żadnej korekty.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, w związku z tym iż - opis projektu podaje w pkt 3.3.2:

Warstwa górna bezspoinowa o gr. 6- 7 mm wykonana z mieszaniny komponentu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm w kolorze zgodnym z projektowaną kolorystyką boiska (**nawierzchnia w kolorze zielonym i ceglastym**).

Wykonawca informuje, że RAL 2004 to kolor pomarańczowy a nie ceglasty oraz że nie występuje EPDM w RAL 6018.

W związku z powyższym wnosi o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w kolorze zielonym zbliżonym do RAL 6011 oraz ceglasto-czerwonym zbliżonym do RAL 3016.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM ma być wykonana zgodnie z kolorystyką przyjętą w projekcie budowlanym (kolor: ceglasty, zielony).

Pytanie 3

Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie grubości ze względu na nieprecyzyjne zapisy dotyczące grubości warstwy stabilizującej typu ET gr. średniej 40 mm i nie mniejszej niż 30 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że grubości warstwy stabilizującej typu ET należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o stosowną korektę, ponieważ opis projektu w pkt. 12.9 podaje:

Warstwa wyrównująco-stabilizującej typu ET

Na zagruntowanym betonie jamistym projektuje się warstwę wyrównująco- stabilizującą ET (...)

Powyższy zapis o betonie jamistym jest niezgodny z pozostałą częścią dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w pkt 12.9 warstwa wyrównująco-stabilizującej typu ET - projektant podał błędny zapis „beton jamisty” w związku z czym przyjmuję się opis zgodnie z rysunkiem projektu PW2 przekrój P1 boiska.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o konieczną korektę, ponieważ zwraca uwagę na niewłaściwy układ nawierzchni względem obrzeży betonowych.

Nawierzchnia powinna być na poziomie obrzeży – obrzeża nie powinny wystawać ponad nawierzchnię sportową ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Nawierzchnię poliuretanową należy położyć zgodnie z projektem. Wszelkie niejasności będą wyjaśniane przez inspektora nadzoru na etapie wykonywania robót.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca uwagę, że rysunek zawiera błędne usytuowanie tulei bramek do piłki ręcznej.

Informuję, że zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną tuleje do bramki muszą być tak osadzone aby bramki były w boisku – wg rys. PW 1 bramki są częściowo poza linią boiska.

(Poniżej przedstawiamy prawidłowe usytuowanie bramek i linii☺)

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że bramki są prawidłowo umiejscowione w linii boiska, zgodnie z projektem.

Pytanie 7

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, Wykonawca prosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wierzchnia warstwa nawierzchni sportowej poliuretanowej ma być wykonana zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu

Pytanie 8

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Pytanie 9

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zamieścił wszelką posiadaną dokumentację.

Pytanie 10.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że dysponuję prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych.

11.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z projektem budowlanym. Przedmiar robót jest tylko materiałem poglądowym nie zawsze musi odzwierciedlać to co jest w projekcie.