

Brąszewice, dn. 30.01.2014 r.

WYJAŚNIENIE NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach - dokończenie" następującej treści:

I.

1. W zagospodarowaniu terenu nie ujęto następujących elementów:

- 1.1. krawężników w ilości ok. 271 mb
- 1.2. ław fundamentowych oraz korytowania pod w/w krawężniki
- 1.3. Obrzeży w ilości 100 mb
- 1.4. ław fundamentowych oraz korytowania pod w/w obrzeża
- 1.5. podbudowy betonowej – krotności 5 w ilości ok. 650 m² (wg opisu technicznego zagospodarowania terenu występuje również podbudowa betonowa o gr. 15 cm. Natomiast wg przedmiaru robót występuje tylko podbudowa betonowa gr. 10 cm).

2. branża budowlana

- 2.1. „strop pod parterem” poz. 4.3 płyty żelbetowe – czy nie powinna być zastosowana krotność 5 do grubości płyty(w przedmiarze poz. 4.2 i 4.3 grubość płyty wynosi 16 cm, czy powinno być 20 cm
- 2.2. brak gaśnic zgodnie z opisem technicznym pkt 17.7
- 2.3. brak ścianek systemowych (kabiny wc) zgodnie z projektem rys. AB-1 i AB-2
- 2.4. brak sufitu podwieszanego zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania robót „XI roboty stanu wykończeniowego” pkt. 6.4
- 2.5. prosimy o załączenie szczegółowego projektu kolorystyki – w przedmiarze robót występują odwołania do w/w projektu.
- 2.6. prosimy o zmianę farby zmywalnej Schomburg Elegance ponieważ w/w farba nie jest już w sprzedaży występuje tylko Schomburg RENOSTAR Elegance. Prosimy podać zamiennik
- 2.7. roboty ślusarskie poz. 15.5. pochwyty dla niepełnosprawnych w wc.. Prosimy wyszczególnić typ pochwyty oraz ilości (w przedmiarze podano tylko 1kpl),
- 2.8. brak akcesoria do rynien i rur spustowych (denka, leje, kolanka itd.)
- 2.9. „posadzka parteru i piętra” poz. 1117 – dostawa i montaż wycieraczek do obuwia wg opisu technicznego. Prosimy określić wymiary oraz typ wycieraczek, ponieważ takiego opisu w opisie technicznym, brak,

Odpowiedzi:

Ad1.1. W przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu w dziale nr 3 „Nawierzchnie” należy dodać pozycję na podstawie: KNR 231/0403/3 - Krawężniki

betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości: 270 mb.

Ad1.2 W przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu w dziale nr 3 „Nawierzchnie” należy dodać pozycję na podstawie: *KNR 231/0402/4 - Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem* w ilości: 44,4 m³.

Ad1.3 W przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu w dziale nr 2 „Podbudowy” w pozycji nr 6 zmniejszyć obmiar do 535,5 m².

Ad1.4 W przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu w dziale nr 3 „Nawierzchnie” należy dodać pozycję na podstawie: *KNR 231/0401/4 - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV* w ilości: 370 mb.

Ad1.5 W przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu w dziale nr 2 „Podbudowy” należy dodać pozycję na podstawie: *KNR 231/0109/2 – Podbudowa betonowa z dylatacją – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, beton C8/10 – krotność 3 – obmiar: 650 m².*

W razie jakichkolwiek y przyjąć ilości wynikające z projektu budowlanego. Załączony przedmiar robót jest materiałem poglądowym. Kosztorys Wykonawcy może różnić się od załączonych przedmiarów.

Ad2.1. W poz. 4.3 przedmiaru na roboty budowlane należy zastosować krotność 5.

Ad 2.2 Na końcu przedmiaru na roboty budowlane należy wstawić dział 19. Wyposażenie

pozostałe i wstawić w nim pozycję: Kalkulacja własna – Dostawa i zainstalowanie gaśnic proszkowych. Ilość: 16 szt.

Ad2.3 Na końcu działu nr 10 „Stolarka i ślusarka drzwiowa” przedmiaru na roboty budowlane dodać pozycję na podstawie *KNR-W 202/1029/01 – Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne. Ścianki kabin sanitarnych wg opisu do projektu.* Obmiar pozycji: 49,21 m².

Ad. 2.4 Sufit podwieszany nie występuje w budowanym obiekcie, jego opis w ST ujęto pomyłkowo.

Ad. 2.5 Projekt kolorystyki został umieszczony na stronie internetowej.

ad. 2.6 Malowanie ścian wewnętrznych farbą dyspersyjną np. StoColor Supra barwiona –o wysokiej odporności na ścieranie, charakteryzująca się szczególnie wysokimi właściwościami krycia podłoża.

ad.2.7 W 1 kpl. pochwytyów należy przewidzieć do WC niepełnosprawnych (jedno pomieszczenie nr 014):

- przy misce ustępowej - poręcz stała naścienna szt. 1
 - poręcz uchylna szt. 1
- przy umywalce - poręcz stała naścienna szt. 1
 - poręcz uchylna szt. 1

Poręcze wykonane z rury stalowej powlekanej farbą proszkową w kolorze białym.

ad.2.8 Załączony przedmiar robót jest materiałem poglądowym, oferenta obowiązuje przy wycenie jako podstawa załączony projekt budowlany. Wykonawca winien przewidzieć ich wycenę i wykonanie we własnym zakresie.

Ad. 2.9 Wycieraczki gumowe ażurowe „ plaster miodu” o wysokości 22 mm typu ciężkiego o wym.320 x 120 cm – szt 1 i 240 x 120 cm szt.1. osadzone w niecce o głębokości 20 mm wykonanej wiatrołapie w posadce z płytek ceramicznych. Mata wykonana z pełnej wysokiej jakości trudnościaralnej gumy odpornej na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do miejsc o ekstremalnie dużym ruchu. Przystosowana do montażu szczotek czyszczących.

II.

1. W dokumentacji przetargowej na instalacje (rys. S-6 schemat kotłowni) przewiduje się zawory odcinające, zawory spustowe i 7 manometrów, brak pozycji w przedmiarze (manometrów jest tylko 5 szt). Czy wykonawca ma doliczyć do przedmiaru istniejącego czy będzie nowy przedmiar?

Ad. 1 Wykonawca powinien doliczyć do istniejącego przedmiaru brakującą ilość manometrów i uwzględnić w ofercie ilość – 7 szt.

2. Przedmiar kotłowni poz. 31 (system odprowadzenia spalin) przewiduje 1 kpl średnicy 180. Brak w przedmiarze i projekcie wysokości komina. Prosimy o uzupełnienie (załączenie) zestawienia komina.

Ad. 2. Należy przyjąć wysokość komina 700 cm

3. Przedmiar roboty budowlane – poz. 11.17 – Dostawa i montaż wycieraczek do obuwia wg opisu technicznego – brakuje opisu – proszę o uzupełnienie.

Ad.3. Odpowiedzi udzielono w pkt. I. 2.9

4. Poz. 15.5 – Pochwyty dla niepełnosprawnych w wc. – proszę określić jakie i z jakiego materiału należy wycenić.

Ad.4. Odpowiedzi udzielono w pkt. I. 2.7.

5. Poz. 15.1 – Dostawa i montaż balustrady galerii wg opisu technicznego – brak opisu, proszę o uzupełnienie dokumentów o odpowiednie rysunki wykonawcze z podaniem rodzaju stali (nierdzewna, malowana proszkowo)

Ad.5. Balustrady wykonać zgodnie z rysunkiem oraz opisem umieszczonym w projekcie – przekroje. Szczegółowe rozwiązania balustrad i pochwyty Wykonawca wykona na podstawie opracowanego przez siebie i uzgodnionego z projektantem i inwestorem projektu wykonawczego na etapie wykonawstwa. Należy zastosować stal nierdzewną.

6. Poz. 15.2 – j.w. balustrady schodów wewnętrznych.

Ad.6. Jak w II. Ad.5.

7. Poz. 15.3 – j.w. pochwyty schodów wewnętrznych

Ad.7. Jak w II. Ad.5.

8. Poz. 16.4 i 18.6 – Wyprawa elewacyjna z tynku kamyczkowego STO SURERLIT o podstawie KNR 23/931/6 – dodatek za pasy o innej barwie, w tej pozycji występuje tylko robocizna 0,1072 rg/m2 brakuje nakładów materiałowych. Proszę o zmianę podstawy wyceny w tych pozycjach.

Ad.8. Nakłady materiałowe uwzględnione są w pozycji 16.4, natomiast pozycja 18.6 obejmuje jedynie dodatek za robociznę na wykonanie pasów.

WÓJT
Karol Misiak