


STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			TYTUŁ	PRZEKROJ PIONOWY B-B	AUTOR PROJEKTU	mgr.inż.arch. Krystian Kłosowski w spec. architektonicznej Upr. WP - OIA / OIK / UpS / 1/2011	SPRAWDZICIEL	mgr.inż.arch. Wojciech Gubota w spec. architektonicznej Upr. PAN.7342-71/91	OPRACOWAŁA	mgr.inż. Joanna Dziadek	BRANŻA		TEMAT					
	BUDOWLANA		ARCHITEKTURA																
												ADRES OBIEKTU	OBIEKTU						
												PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA STNIEJĄCEGO NA BUDYNKU ZNACZY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNKI BIUROWEY URZĘDU GMINY W BRASZEWICACH		BRASZEWICE, UL. SIEMASZKA DZIAŁKA NR 925, 926, 927, 930, 1601					
INWESTPROJEKT												62-800 KALISZ, AL.WOLNOŚCI 17		SKALA 1:50		LISTOPAD 2018		RYS. A-8	



GRS	PODŁOGA NA STROPIE	GR.(cm)
S	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5
	MASA WYRÓWNUJĄCA	1,0
	UNIGRUNT	
	ISTNIEJĄCY STROP	

GRS G	PODŁOGA NA GRUNCIE	GR.(cm)
	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5
	PODŁOŻE BETONOWE ZBRZOJONE C12/15	5,0-6,0
	FOLIA PCV	
	STYROPIAN EPS 100-038	5,0
	FOLIA PCV	
	ISTNIEJĄCE WARSZTIVY PODŁOŻA	

	ISTNIEJĄCA IZOLACJA CIEPŁA – PŁYTA IZOLACYJNA	15,0
	ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPODACHU	

SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.(cm)
	IZOLACJA PIONOWA COMBIFLEX C2	0,3
	STYROPIAN EPS 70-040	16,0
	IZOLACJA PIONOWA COMBIFLEX C2	0,3
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA	

GR	PODŁOGA NA PŁYTCIE	GR. (cm)
	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5
	ISTNIEJĄCA PŁYTKA ŻELBETOWA SCHODÓW	12,0
	TYNK CEM. – WAP.	1,5
	GLĄDŹ GIPSOWA DWUWARSTWOWA	

	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.(cm)
SZ	TYNK FAKTUROWY "BARANEK"	0,3
	WARSTWA ZBROJONA Z KLEJEM	0,3
	STYROPIAN EPS 70-040	10,0
	ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE	8,0
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	38,0
	TYNK CEM.-WAP.	1,5
	GRADZ GIPSOWA DWUWARSTWOWA	

SC	ŚCIANA COKIŁOWA	0,3
	TYNK MOZAIKOWY	0,3
	WARSTWA ZBRÓJNA Z KLEJEM	6,0
	STYROPIAN EPS 70-040	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	

DA1	STROPODACH		GR.(cm)
	1x PAPA TERMOGRZEWALNA WERZCHNIEGO KRYCIA	0,52	
	STYROPAPA	15,0	
	ISTNIEJĄCE POKRYCIE – PAPA	–	
	ISNIEJĄCE WARSTWY DACHU		

PK	NAMIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	GR.(cm)
	KOSTKA BETONOWA	6,0
	PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA	10,0
	PIASEK	60,0
	GRUNT RODZIMY	

	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.(cm)
	TYNK FAKTURYWY "BARANEK"	0,3
	WARSTWA ZBRZONA Z KLEJEM	0,3
	STYROPIAN EPS 70-040	10,0
	ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE	8,0
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	25,0
	TYNK CEM.-WAP.	1,5
	GRADZĀ GIPSOWA DWUWARSTWOWA	

# PRZEKRÓJ B-B