


[illegible]

SC2	ŚCIANA COKŁOWA SZYBU	GR.(cm)
	TYNK MOZAIKOWY	0,3
	WARSTWA ZBRÓJNA Z KŁEJEM	0,3
	STYROPIAN EPS 70-040	16,0
	IZOLACJA PŁONOWA COMPLEX C2	0,3
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETON B-20	25,0	

GRS	PODLOGA NA PŁYTCIE		GR <sub>1</sub> (cm)
	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU		1,5
	MASA WYRÓWNUJĄCA		1,0
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/15		5,0
	FOLIA PCV		
P	STYROPIAN EPS 100-038		2,0
	PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA		14,0
	TYNK CEM.-WAP.		1,5
	GLAZĘ GIPSOWA DWUWARSTWOWA		

PWS	PODŁOGA SZYBU WINDOWEGO	GR.(cm)
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/I15	5,0
	PAPA TERMOMOZGRZEWALNA	0,5
	PODŁOŻE BETONOWE C12/I15	20,0
	PIASEK ZAGĘSZCZONY	100,0
	IZOLACJA PIONOWA COMBIFLEX C2	0,3
	PŁYTA FUNDAMENTOWA	40,0
PODBETON B-7,5	10,0	

GRS G1	PODŁOGA NA GRUNTCIE	GR. (cm)
	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/15	5,0
	FOLIA PCV	
	STYROPIAN EPS 100-038	10,0
	PAPA TERMOMODYFIKOWANA	0,5
	PODŁOŻE BETONOWE C12/15	20,0
	PIASEK ZAGĘSZCZONY	108,0
	PLYTA FUNDAMENTOWA	40,0
	PODBETON B-7,5	10,0

SZ3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.(cm)
	TYNK FAKTURY "BARANEK"	0,3
	WARSTWA ZBOJNA Z KLEJEM	0,3
	STROPIAN EPS 70-040	18,0
	POROTHERM 25 P+W	25,0
	TYNK CEM.-WAP.	1,5
	GLĄDZ GIPSOWA DWUWARSTWOWA	

SW	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	BR. (cm)
	GLADZ GIPSOWA DWUWARSTWOWA	
	TYNK CEM. - WAP.	1,5
	BLOCKI BETONOWE C20/25	25,0
	TYNK CEM. - WAP.	1,5

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZYBU	GR <sub>c</sub> (cm)
	TYNK FAKTUROWY "BARANEK"	0,3
	WARSTWA ZBROJNA Z KLEJEM	0,3
	STYROPIAN EPS 70-040	18,0
	BŁOCKI BETONOWE C20/25	25,0
	TYNK CEM.-WAP.	1,5

SF2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA SZYBU	GR <sub>c</sub> (cm)
	IZOLACJA PIONOWA COMBIFLEX C2	0,3
	STYROPIAN EPS 70-040	16,0
	IZOLACJA PIONOWA COMBIFLEX C2	0,3
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETON B-20	25,0

# PRZEKRÓJ D-D