



Przekrój konstrukcyjny  
od km 0+000,00 do km 0+058,49  
od km 0+089,49 do km 0+925,64  
od km 0+956,64 do km 0+966,00  
Skala 1:50




- 1 - Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. 4,5 cm wg PN-EN 13108-1
- 2 - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63) grubość 22cm
- 3 - Warstwa z destruktu asfaltowego grubości 10cm
- 4 - Warstwa z kruszywa uzyskanego z rozbiórki o gr. 12cm (krusz. z rozb. istniejącej jezdni)

Przekrój konstrukcyjny  
od km 0+058,49 do km 0+089,49  
Skala 1:50



Przekrój konstrukcyjny  
od km 0+925,64 do km 0+956,64  
Skala 1:50



OBIEKT ADRES	Przebudowa drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Galki		
	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
TREŚĆ	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		PODPIS
OPRACOWANIE WYKONAL:	mgr inż. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12		
SKALA	1 : 50	DATA	05.2019
			NR RYS. 2