PROFIL RUROCIĄGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI NR 1
DO BUDYNKU SUW W1-W3
SKALA 1:100/100





Poziom porównawczy 165 m n.p.m.

	W1	W2	W3
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCA [m n.p.m.]	174,03	174,03	173,80
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]	173,90	173,90	174,30
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	172,35	172,39	172,48
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,55	1,51	1,82
Spadek [%] / Średnica, materiał	110x6,6 PE HD 100 SDR 17		1,30%
DŁUGOŚCI/ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	3,12	3,12	6,96	10,08

W1 - nazwa węzła

projektowany rurociąg wody

projektowana taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego

projektowana nawierzchnia gruntowa

projektowana nawierzchnia utwardzona

sieci przeznaczone do likwidacji

Przed przystąpieniem do robót dokonać wytyczenia geodezyjnego kolizji, a następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji.
Rzędne istniejących rurociągów zweryfikować na etapie budowy.
Nad rurociągiem na wysokości 0,3-0,4 m ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną.

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

BRANŻA	TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE	SKALA	1:100/100
TYTUŁ RYS.	PROFIL RUROCIĄGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI NR 1 DO BUDYNKU SUW W1-W3	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice		
INWESTOR	Gmina Brąszewice Ul. Starowiejska 1 98-277 Brąszewice	NR RYS.	T9
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 940, 941 gmina Brąszewice, powiat sieradzki obręb: obr. 2 Brąszewice	DATA	20.05.2020
		NR UPR.	PODPIS
OPRACOWAŁA	inż. Anna Szałkowska	-	
OPRACOWAŁA	mgr inż. Marzena Windysz	-	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Baraniak	WKP/0127/PWOS/14 SPEC. INSTALACYJNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Remigiusz Zieliński	WKP/0268/POOS/06 SPEC. INSTALACYJNA	