


LEGENDA:	
Blok	Opis
	Zwody poziome – Druk odgromowy FeZn fi 8 mm na wspornikach do papy i do blachy
	Przewody odprowadzające – Druk FeZn 8mm prowadzony w rurze odgromowej lub naciągowo
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, druk/druk oraz druk/bednarka lub bednarka/bednarka
	Uziom kompletny 6-metrowy Ø16,
	Maszt odgromowy 3m
	Iglica odgromowa 0,5m/1,5m – druk FeZn fi 8mm
	złącze probiercze – połączenie druk-bednarka
	skrzynka kontrolna do elewacyjna
	Bednarka FeZn 30x4



nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ			
tytuł rysunku: RZUT DACHU - Instalacja piorunochronna i uziemiająca, wypusty zasilające	skala rys. 1:100	nr rysunku 3e	
imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Damian Ślpek	numer uprawnień budowlanych: LOD/1393/PWOE/10	podpis projektanta:	
data sporządzenia rysunku : 12.2021			
imię i nazwisko projektanta sprawdzającego: mgr inż. Dariusz Chrebelca	numer uprawnień budowlanych: LOD/3685/PWBE/18	podpis projektanta sprawdzającego:	
data sprawdzenia rysunku : 12.2021			