

Brąszewice, dn. 23.05.2022 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Postępowania: IT.271.1.6.2022

Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury** następującej treści:

1. W projekcie, w osi A-A pomiędzy osiami 1 i 1' zaprojektowano sześć słupów. Dwa pierwsze słupy oznaczono symbolem SŁ-2. Natomiast pozostałe cztery słupy nie są opisane, brak dla nich rysunku konstrukcyjnego oraz nie są uwzględnione w nakładach kosztorysowych - poz. 39 kosztorysu nakładczego. Ile słupów należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym ?

Odp. Przedmiotowe słupy to lamele niekonstrukcyjne stalowe z profilu zamkniętego o wym. 10x20 cm w kolorze białym 4 szt. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić 1 słup konstrukcyjny SŁ-2 i 4 lamele składające się z 4 profili.

2. W pozycji 2 kosztorysu nakładczego "demontaż istniejącego szamba 2,00x4,00" i w pozycji 3 tego kosztorysu "demontaż istniejącego zbiornika wód deszczowych 8,00x5,00". Brak jest opisów konstrukcyjnych tych obiektów, brak jest szczegółowego wymiarowania tych obiektów. Z uwagi na możliwość różnej interpretacji, przez uczestników postępowania, zakresu prac do wykonania, prosimy o opisy tych konstrukcji wraz ze szczegółowym wymiarowaniem.

Odp. W ramach inwestycji należy wykonać demontaż 2 zbiorników – szamba i na wody deszczowe. Są to typowe zbiorniki żelbetowe.

3. W zestawieniu ślusarki otworowej drzwi Z6, które są drzwiami wewnętrznymi, zaprojektowane są z profili ciepłych i szklone wkładem dwukomorowym, trójszybowym. Czy tak ma pozostać ?

Odp. Profil zwykły, pozostałe parametry zgodne z projektem

4. W drzwiach DZ1I i DZ2I wypełnienia oznaczono jako P2 a jednocześnie zamieszczono informację "drzwi z profili PCV z panelem nieprzeziernym" Proszę wybrać, które rozwiązanie będzie realizowane.

Odp. drzwi z profili PCV z panelem nieprzeziernym

5. W opisie projektu zagospodarowania działki w pkt 3.8.e – klasa odporności ogniowej budynku w tabeli, dla konstrukcji dachu i pokrycia dachu nie określono klasy odporności ogniowej. Natomiast w części opisowej do projektu architektury pkt 4e1 "dach sali

gimnastycznej - płyta warstwowa, płatwie stalowe i kratownice stalowe - przypisano klasę R30 w strefie ściany oddzielenia pożarowego. Uwaga: poza strefą oddzielenia pożarowego pokrycie i konstrukcja bez wymagań" W projekcie nie wyznaczono stref oddzielenia pożarowego. Proszę o dokładne wyjaśnienie, które elementy dachu wymagają zabezpieczenia do klasy R30.

Odp. Na widoku dachu określona została klasa odporności pokrycia dachu, w tym zakresie konstrukcja dachu musi spełniać wymagania dla konstrukcji dachu min. R 30

6. Pozycja 133 kosztorysu nakładczego brzmi: "dostawa i montaż bramek aluminiowych z siatką i markami podłogowymi 2 kpl." Brak jest informacji dla jakiej dyscypliny sportu mają być te bramki.

Odp. Bramka do piłki ręcznej aluminiowa 3x2 m.

**Wójt Gminy
Karol Misiak**