

Brąszewice, dn. 03.02.2014 r.

WYJAŚNIENIE NR 5

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach - dokończenie” następującej treści:

1. Czy ułożony strop nad parterem zaplecza Sali sportowej został zabetonowany, trudno aktualnie określić ze względu na warunki pogodowe. Jeśli nie to czy zostało to uwzględnione w przedmiarach – czy należy doliczyć?

Ad. 1. Strop nad parterem został zabetonowany, nie wykonano biegów schodowych z parteru na I piętro oraz pozostałych schodów wewnętrznych.

2. Czy w osi C-D 6-9 nie powinien być strop (stropodach) nad klatką schodową zaplecza Sali sportowej. Czy został uwzględniony w przedmiarach – czy należy doliczyć?

Ad.2. W poz. 4.1 przedmiaru na roboty budowlane został uwzględniony cały strop nad II piętrem.

3. Czy w poz. 6.8 przedmiaru kosztorysowego nie powinna być krotność x 4 ze względu na całkowitą grubość warstwy wyrównawczej stropodachu wg dokumentacji projektowej 6 cm.

Ad. 3. W poz. 6.8 przedmiaru na roboty budowlane należy uwzględnić krotność x4.

4. Czy okna z poz. 91 9.5 nie powinny mieć szyb bezpiecznych i czy jednostronnie czy dwustronnie?

Ad. 4. Wszystkie okna zewnętrzne szklone obustronnie szybami bezpiecznymi.

5. Pozycja kosztorysowa 10.16 uwzględnia ościeżnice drzwiowe metalowe stałe malowane na budowie, natomiast opis techniczny uwzględnia regulowane metalowe proszkowo. Prosimy określić, który rodzaj ościeżnicy należy uwzględnić?

Ad. 5. Ościeżnice w poz. 10.16 należy wycenić zgodnie z opisem do projektu budowlanego.

6. Czy w poz. 11.9 przedmiaru kosztorysowego nie powinna być krotność x 2,5 ze względu na całkowitą grubość warstwy wyrównawczej posadzki na stropie parteru zaplecza Sali sportowej min. 4,5 cm ze względów technologicznych (w projekcie 4 cm).

Ad.6 W poz. 11.9 przedmiaru na roboty budowlane należy uwzględnić krotność x2.

7. W poz. 11.15 przedmiaru kosztorysowego uwzględniono listwy przyściennie z PCV natomiast dokumentacja projektowa uwzględnia wyrobienie z wykładziny PCV zgrzewanej. Które rozwiązanie jest prawidłowe?

Ad. 7. Wykończenie posadzek zgrzewanych listwami systemowymi PCV.

8. Czy pod oknami i pod którymi należy uwzględnić nawiewniki podokienne samonastawne uwzględnione są w opisie technicznym? Proszę o podanie rodzaju nawiewnika, materiału i koloru ze względu na dużą rozbieżność cenową.

Ad. 8. Zgodnie z odpowiedzią (3) Ad.4 nawiewniki wentylacyjne higrosterowane należy zamontować we wszystkich oknach w części zaplecza za wyjątkiem sali gimnastycznej.

9. Jakie wymagania powinna spełniać konstrukcja stalowa nad salą sportową (p.poż i antykorozyjności), rodzaj powłoki oraz grubość?

Ad. 9. Zgodnie z PN-En ISO 12944-2 obiekt zalicza się do kat. agresywności środowiska

C-2. Konstrukcje wyczyścić przez piaskowanie strumieniowe do stopnia czystości

Sa2 wg. PN-En ISO 12944-4

Zabezpieczenie powłokami malarskimi grubości 160 um:

2x farbą chlorokauczukową gruntującą 80 um;

2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową 80 um;

10. Czy przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne zostały doprowadzone do obiektu Sali sportowej i zaplecza, gdyż nie uwzględnia to dokumentacja projektowa oraz przedmiary.?

Ad. 10. Nie zostało jedynie wykonane przyłącze kablowe nn do obiektu Sali i zaplecza. Przedmiar obejmuje w.w. roboty elektryczne.

WÓJT
Krzysztof